

## КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

на строеж „Основен ремонт на покрив на сградата на Районен съд гр. Първомай“

№	Наименование и видове СМР	ЕД.М.	К-ВО	ЕД. ЦЕНА	СТОЙНОСТ
1	2	3	4	5	6
1	Демонтаж керемиди	м2	600,00		
2	Дървена коруба за спускане на керемиди	м	15,00		
3	Спускане на керемиди	1000бр.	9,30		
4	Сортиране на керемиди	100бр.	93,00		
5	Демонтаж летвена обшивка	м2	600,00		
6	Демонтаж дъсчена обшивка	м2	600,00		
7	Демонтаж дървена покривна конструкция - ребра	м3	3,00		
8	Демонтаж водосточни тръби	м	40,00		
9	Демонтаж олущи висащи	м	75,00		
10	Демонтаж поли комини и ламаринени обшивки	м2	70,00		
11	Демонтаж селаци олук	м	20,00		
12	Демонтаж чешна дъска	м2	18,75		
13	Очужване подлагачена мазилка по корниз	м2	55,00		
14	Изкърпване външна гładка вароциментова мазилка по корниз	м2	55,00		
15	Фасадно боядисване	м2	55,00		
16	Модулно фасадно скеле	м2	110,00		
17	Дървена покривна конструкция - ребра и допълнително укрепване	м3	5,00		
18	Дъсчена обшивка	м2	600,00		

	Доставка и полагане покривно дифузно фолио върху дъсчена обшивка (изисванитата към техническите характеристики на фолитото са посочени в раздел III на техническата спецификация)	m2	600,00		
19	Доставка и полагане обшивка от летви 3/4 двойна скара-импрегнирани	m2	600,00		
20	Доставка и полагане на бетонови керемиди с включени вентилиращи керемиди	m2	600,00		
21	Доставка и полагане на топлоизолация - каменна или минерална вата (изисванитата към техническите характеристики на ватата са посочени в раздел III на техническата спецификация)	m2	460,00		
22	Доставка и полагане на капаци по ръбове, вкл. летводържачи, начални и крайни капаци	m	78,00		
23	Доставка и полагане на лента за сух монтаж под капаци, от полипропилен със странични ленти от метализирано фолио	m	78,00		
24	Доставка и полагане на метална лента за обшивка по комини	m	30,00		
25	Доставка и полагане на снегозадържащи куки	m	120,00		
26	Решетка против насекоми комбиниран елемент-доставка и полагане	m	120,00		
27	Доставка и полагане на безшевевен меден олук	m	75,00		
28	Доставка и полагане на надулукна пола	m	75,00		
29	Доставка и монтаж водосборни казанчета	бр.	8,00		
30	Доставка и монтаж на водосточни тръби ф 100	m	40,00		
31	Доставка и полагане на покривни обшивки от медна ламарина	m2	70,00		
32	Боядисване на чедна дъска с лак	m2	37,50		
33	Събиране, наговарване и извозване на строителни отпадъци	бр. курс	10,00		

	Непределени СМР 10 %						
	ОБЩО						
	20% ДДС						
	ОБЩА СТОЙНОСТ						

**ЗАБЕЛЕЖКА:** Всички количества са офертни и ще се измерват на място по реално извършена работа.

При изготвяне на ценовото предложение участникът следва да има предвид, че крайните цени, трябва да включват:

- Всички разходи (спомогателни дейности, материали и консумативи) за видовете операции, които технологично са необходими за извършване на конкретния вид СМР до окончателното му завършване.
- Всички необходими разходи за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд съгласно изискванията на Наредба № 2 от 22 март 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи.
- Всички необходими разходи за изпълнението на СМР, включително тези за подготовка на СМР, транспорт на материалите, работната ръка, пренасянето, натоварването и извозването на строителните отпадъци на разтоварване, охрана на труда на обекта и всички други присъщи разходи, неупоменати по-горе.